Заличено на основание чл. 37 от ЗЗЛ

ОДОБРЯВА

Секретар и представ... НЧ „Бачо Киро – 1943 г.“

Народно читалище „Бачо Киро – 1943 г.“,
със седалище ул. „Звездел“ № 3, с. Искра, общ. Ситово, обл. Силистра

Техническа спецификация

по проект „Ремонтни работи и дейности по съхраняване на културното наследство в Народно читалище „Бачо Киро - 1943 г.“ по Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.209 „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ - Мярка 19.05 „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие, финансирана от „Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. “

Обектът представлява масивна сграда в с. Искра. Проектното предложение предвижда и инвестиция в строително-ремонтни дейности по вътрешната част на сградния фонд на читалището – две помещения и общи части между тях. Количествата, както и нужните ремонтни дейности са описани в настоящата Количествена сметка, а именно:

Възложител: **Народно читалище "Бачо Киро - 1943 г." с.Искра**
Строеж: **Рехабилитационни дейности в сградата на Народно читалище "Бачо Киро - 1943 г." с.Искра, общ.Ситово**
Проект: **"Ремонтни работи и дейности по съхраняване на културното наследство в Народно читалище "Бачо Киро - 1943 г."**

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Наименование	Мярка	Количество
	Ремонт стая на втори етаж		
1	Стъргане боя по стени	м²	63
2	Стъргане боя по тавани	м²	21
3	Грундиране с бетонконтакт	м²	84
4	Гипсова мазилка с мрежа по стени и тавани	м²	84
5	Фина шпакловка	м²	84

6	Мазилка, шпакловка, боядисване по страници на отвори	л.м	22
7	PVC ъглови профили с мрежа	л.м	22
8	Грундиране с латексов грунд	м^2	84
9	Боядисване с латекс двукратно	м^2	84
10	Настилка по под с ламиниран паркет	м^2	21
11	Первази PVC	л.м	18
12	Изолация под настилки с фибран 3 см	м^2	21
	Ремонт коридор и стълбище		
1	Настилка с теракотни плочи по под	м^2	14
2	Настилка с теракотни плочи по стъпала	м^2	12
3	Первази от теракотни плочи	л.м	18
4	Изравнителна циментова замазка	м^2	20
5	Облицовка с теракотни плочи по цокъл	м^2	11
6	Стъргане боя по стени	м^2	43
7	Стъргане боя по тавани	м^2	18
8	Грундиране с бетонконтакт	м^2	55
9	Гипсова мазилка с мрежа по стени и тавани	м^2	55
10	Фина шпакловка	м^2	50
11	Топлоизолация по стени с фибран 3 см (вкл.мрежа и шпакловка)	м^2	11
12	Грундиране с латексов грунд по стени и тавани	м^2	50
13	Боядисване с латекс по стени и тавани двукратно	м^2	50
	Стая на първи етаж		
1	Стъргане боя по стени	м^2	60
2	Стъргане боя по тавани	м^2	21
3	Грундиране с бетонконтакт	м^2	81
4	Гипсова мазилка с мрежа по стени и тавани	м^2	81
5	Фина шпакловка	м^2	81
6	Мазилка, шпакловка, боядисване по страници на отвори	л.м	22
7	PVC ъглови профили с мрежа	л.м	22
8	Грундиране с латексов грунд	м^2	81
9	Боядисване с латекс двукратно	м^2	81
10	Настилка по под с ламиниран паркет	м^2	21
11	Первази PVC	л.м	17
12	Изолация под настилки с фибран 3 см	м^2	21

Изпълнителят трябва да осигури законосъобразно, качествено и срочно започване, изпълнение и завършване на строителството, включително доставка на суровини, строителни продукти, оборудване, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с

одобрения инвестиционен проект, настоящите технически спецификации и съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, всички други действащи нормативни документи и условията на Договора.

Задължения на Изпълнителя е да изпълни поръчката с изискуемото качество и в договорените срокове съгласно условията на Договора и текущите указания на Възложителя. Срокът за изпълнение на текущата поръчка за строително-ремонтни дейности/рехабилитационни дейности в Народно читалище „Бачо Киро - 1943 г.“ – с. Искра е 5 месеца.